

八、最终报价一览表及报价文件

附件 5-1:

最终报价一览表

项目名称	雅塘社区通信杆迁改工程 A 地块	采购代理编号	HNTHCG-202105
工程范围	雅塘社区 A 地块长丰路弱电杆线 10 处, 采取弱电杆线拆除, 并弱电电线全部再入地的施工方案; 弱电线路的查勘、设计、施工及后期维护, 承包方式为包工、包料、包安全、包文明施工, 负责施工全过程的现场保护监督, 并提供现场管线改迁及保护方案。地块红线内无任何杆线同时保证周边网络业务需求。		
工程总报价	大写: <u>肆拾柒万捌仟肆佰柒拾叁元柒角柒分</u> 元人民币整 小写: <u>478473.77</u> 元人民币整		
工期 (日历天)	45 天		
质量等级	严格按照设计图纸、国家或行业标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工, 确保工程质量达到约定的标准。		
保修承诺	符合采购人、采购合同要求		
项目负责人	李志洪		
备注	无		

供应商 (盖单位章): 湖南仁鼎网络工程有限公司法定代表人或其委托代理人签字: 周光托日期: 2021 年 8 月 23 日

附件5-2:

报价文件

0176008

E.3 投标总价封面

雅塘社区通信杆迁改工程A地块 _____ 工程

投 标 总 价

投 标 人: _____



(单位盖章)

日 期:

投标总价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 雅塘社区通信杆迁改工程A地块

投标总价（小写）： 478473.77

（大写）： 肆拾柒万捌仟肆佰柒拾叁元柒角柒分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)


时 间：

总 说 明

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

第1页 共1页

1、工程概况
2、编制范围
3、编制依据
4、取费标准
5、基期信息价
6、其它事项说明



E.12 建设项目 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

第1页 共1
页


序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施 项目费	暂估价
1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块	478473.77	18222.34	
合 计		478473.77	18222.34	

注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E.13 单项工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块	478473.77	18222.34	
1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块	478473.77	18222.34	
1.1.1	市政	123144.74	3421.76	
1.1.1.1	分部分项	123144.74	3421.76	
1.1.1.1.1	管道部分	123144.74	3421.76	
1.1.1.1.1.1	措施项目			
1.1.1.1.2	总价措施			
1.1.1.1.2.1	单价措施			
1.1.1.1.2.3	绿色施工			
1.1.1.1.2.3.1	绿色施工单价措施			
1.1.1.1.2.3.2	绿色施工总价措施			
1.1.1.1.3	其它项目			
1.1.1.1.3.1	暂列金额			
1.1.1.1.3.2	专业工程暂估价			
1.1.1.1.3.3	分部分项工程暂估价			
1.1.1.1.3.4	计日工			
1.1.1.1.3.5	总承包服务费			
1.1.1.1.3.6	提前竣工措施增加费			
1.1.1.1.3.7	索赔与现场签证			
1.1.2	安装	355329.03	14800.58	
1.1.2.1	分部分项	355329.03	14800.58	
1.1.2.1.1	安装部分	355329.03	14800.58	
1.1.2.2	措施项目			
1.1.2.2.1	总价措施			
1.1.2.2.2	单价措施			



E.13 单项工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

第2页 共2页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1.1.2.2.3	绿色施工			
1.1.2.2.3.1	绿色施工单价措施			
1.1.2.2.3.2	绿色施工总价措施			
1.1.2.3	其它项目			
1.1.2.3.1	暂列金额			
1.1.2.3.2	专业工程暂估价			
1.1.2.3.3	分部分项工程暂估价			
1.1.2.3.4	计日工			
1.1.2.3.5	总承包服务费			
1.1.2.3.6	提前竣工措施增加费			
1.1.2.3.7	索赔与现场签证			
合 计		478473.77	18222.34	

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

E.14 单位工程 投标报价 汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段: 第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项工程费合计		415733.06	
1	直接费			367623.98	
1.1	人工费			141766.94	
1.2	材料费			163289.05	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			59943.59	
2	管理费			48115.98	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)			
4	利润				
二	措施项目费	1+2+3		18887.51	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		665.17	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)		18222.34	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)		15540.46	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		4346.20	
四	税前造价	一+二+三		438966.77	
五	销项税额	四	9.00	39507.00	
	单位工程建安造价	四+五		478473.77	

注:以人工费作为计费基数时材料费含设备费;以直接费作为计费基数时材料费不含工程设备费。

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
							其中:暂估价
1		雅塘社区通信杆迁改工程A地块				416398.23	
1.1		雅塘社区通信杆迁改工程A地块				416398.23	
1.1.1		市政				108436.49	
1.1.1.1		分部分项				108263.27	
1.1.1.1.1		管道部分				108263.27	
1	650112012001	锯缝		米	547.68	5.34	2924.61
2	041001001001	拆除路面25CM		m ²	145.64	9.26	1348.63
3	SL0201010001	土方开挖		m ³	84.81	19.09	1619.02
4	B04120400001	混凝土包封		m ³	40.74	616.45	25114.17
5	030411001001	配管4孔110管		m	252	75.44	19010.88
6	010103001001	回填砂		m ³	37.8	195.13	7375.91
7	050402002001	现浇混凝土路面		m ²	126	162.87	20521.62
8	MH02052001	砖砌双页井		座	6	3186.45	19118.70
9		挖运土方外弃	1.智能环保车运输,不论土质类别(含湿土),不论施工方法,不论转运次数; 2.运距1km,含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理、排污等费用,含卸土场征用及办证费用、税费及机械进出场费等一切有关费用; 3.含安全文明施工基准费。	m ³	131.22	82.14	10778.41
			本页小计				107811.95


E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	MH010517001	交接箱混凝土基础		m3	0.576	783.54	451.32	
	1.1.1.2	措施项目					173.22	
	1.1.1.2.1	总价措施					173.22	
11	011707002001	夜间施工增加费		项	1			
12	011707007001	已完工程及设备保护费		项	1			
13	01B001001	压缩工期措施增加费(招投 标)		项	1			
14	01B002001	工程定位复测费		项	1			
15	01B003001	专业工程中的有关措施项 目费		项	1			
16	补CS001	冬雨季施工增加费		项	1	173.22	173.22	
	1.1.1.2.2	单价措施						
	1.1.1.2.3	绿色施工						
	1.1.1.2.3.1	绿色施工单价措施						
	1.1.1.2.3.2	绿色施工总价措施						
	1.1.1.3	其它项目						
	1.1.1.3.1	暂列金额						
17	1	不可预见费		项	1			
本页小计							624.54	



E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	2	检验试验费		项	1		其中:暂估价
	1.1.1.3.2	专业工程暂估价					
19	1	专业工程暂估价		项	1		
	1.1.1.3.3	分部分项工程暂估价					
	1.1.1.3.4	计日工					
20	1	计日工(人工)		项	1		
21	2	计日工(材料)		项	1		
22	3	计日工(机械)		项	1		
	1.1.1.3.5	总承包服务费					
23	1	发包人发包专业工程服务费		项	1		
24	2	发包人提供材料保管费		项	1		
	1.1.1.3.6	提前竣工措施增加费					
25	1	提前竣工措施增加费		项	1		
	1.1.1.3.7	索赔与现场签证					
	1.1.2	安装					
	1.1.2.1	分部分项					
本页小计							



E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1.1.2.1.1	安装部分					307469.79	
26	031103008001	管道光缆288芯		m	504	39.29	19802.16	
27	031103008001	管道光缆144芯		m	504	19.38	9767.52	
28	031103008001	管道光缆96芯		m	788	14.42	11362.96	
29	031103008001	管道光缆60芯		m	1040	11.82	12292.80	
30	031103008001	管道光缆48芯		m	1828	10.34	18901.52	
31	031103008002	管道光缆24芯		m	2520	8.62	21722.40	
32	031103008003	管道光缆12芯		m	1716	7.21	12372.36	
33	031103008003	管道光缆4芯		m	804	6.03	4848.12	
34	031103010001	光缆接续4芯以下		头	14	246.61	3452.54	
35	031103010001	光缆接续12芯以下		头	18	517.86	9321.48	
36	031103010002	光缆接续24芯以下		头	32	735.45	23534.40	
37	031103010002	光缆接续48芯以下		头	30	1193.34	35800.20	
38	031103010003	光缆接续60芯以下		头	16	1424.31	22788.96	
39	031103010003	光缆接续96芯以下		头	12	1964.13	23569.56	
40	031103010003	光缆接续144芯以下		头	8	2278.08	18224.64	
							247761.62	

本页小计

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中:暂估价
						综合单价	合价	
41	031103010003	光缆接续288芯以下		头	4	3130.23	12520.92	
42	080601012001	安装引上管Φ100		根	4	194.42	777.68	
43	030502007001	穿放引上288芯光缆		条	4	366.58	1466.32	
44	030502007001	穿放引上144芯光缆		条	4	250.78	1003.12	
45	030502007001	穿放引上96芯光缆		条	8	224.84	1798.72	
46	030502007001	穿放引上60芯光缆		条	10	209.33	2093.30	
47	030502007001	穿放引上48芯光缆		条	18	203.81	3668.58	
48	030502007001	穿放引上24芯光缆		条	20	197.02	3940.40	
49	030502007001	穿放引上12芯光缆		条	11	192.12	2113.32	
50	030502007001	穿放引上4芯光缆		条	9	185.03	1665.27	
51	031101014001	利用安装光缆交接箱		台	2	558.32	1116.64	
52	030502020001	288芯光纤测试		链路	2	1139.85	2279.70	
53	030502020001	144芯光纤测试		链路	4	799.93	3199.72	
54	030502020001	96芯光纤测试		链路	6	702.05	4212.30	
55	030502020001	60芯光纤测试		链路	8	544.65	4357.20	
56	030502020001	48芯光纤测试		链路	15	460.91	6913.65	
本页小计							53126.84	


E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
57	030502020001	24芯光纤测试		链路	16	261.93	4190.88	
58	030502020001	12芯光纤测试		链路	9	186.84	1681.56	
59	030502020001	4芯光纤测试		链路	7	101.27	708.89	
	1.1.2.2	措施项目					491.95	
	1.1.2.2.1	总价措施					491.95	
60	031302002001	夜间施工增加费		项	1			
61	031302006001	已完工程及设备保护费		项	1			
62	03B001001	压缩工期措施增加费(招标)		项	1			
63	03B002001	工程定位复测费		项	1			
64	03B003001	专业工程中的有关措施项目费		项	1			
65	补CS002	冬雨季施工增加费		项	1	491.95	491.95	
	1.1.2.2.2	单价措施						
	1.1.2.2.3	绿色施工						
	1.1.2.2.3.1	绿色施工单价措施						
	1.1.2.2.3.2	绿色施工总价措施						
	1.1.2.3	其它项目						
本页小计							7073.28	




E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中:暂估价
						综合单价	合价	
	1.1.2.3.1	暂列金额						
66	1	不可预见费		项	1			
67	2	检验试验费		项	1			
	1.1.2.3.2	专业工程暂估价						
68	1	专业工程暂估价		项	1			
	1.1.2.3.3	分部分项工程暂估价						
	1.1.2.3.4	计日工						
69	1	计日工(人工)		项	1			
70	2	计日工(材料)		项	1			
71	3	计日工(机械)		项	1			
	1.1.2.3.5	总承包服务费						
72	1	发包人发专业工程服务费		项	1			
73	2	发包人提供材料保管费		项	1			
	1.1.2.3.6	提前竣工措施增加费						
74	1	提前竣工措施增加费		项	1			
	1.1.2.3.7	索赔与现场签证						
本页小计								



E.18 分部分项工程清单与措施项目清单计价表

标段：第1页 共11页

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块				416398.23	其中暂估价
	1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块				416398.23	
	1.1.1	市政				108436.49	
	1.1.1.1	分部分项				108263.27	
	1.1.1.1.1	管道部分				108263.27	
1	65012012001	锯缝		米	547.68	5.34	2924.61
	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	5.4768	533.68	2922.86
2	041001001001	拆除路面25CM		m2	145.64	9.26	1348.63
	D10-5	拆除混凝土路面层 风镐 拆除 厚15cm内		100m2		2906.27	
	D10-6	拆除混凝土路面层 风镐 拆除 每增1cm		100m2		242.07	
	D10-9	拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm		100m2	1.4564	925.84	1348.39
3	SL0201010001	土方开挖		m3	84.81	19.09	1619.02
	D2-1	人工开挖 普通土		100m3		3065.16	
	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.25443	4545.28	1156.46
	D1-43	挖土装车 普通土		1000m3	0.059367	7788.42	462.36
4	B04120400001	混凝土包封		m3	40.74	616.45	25114.17
			本页小计				31006.43

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
	D3-3	现浇混凝土工程 混凝土基础		10m3	4.074	6164.51	25114.21
5	0304110010 01	配管4孔110管		m	252	75.44	19010.88
	C11-12	敷设塑料管道 4孔(2×2)		100m	2.52	7544.10	19011.13
6	0101030010 01	回填砂		m3	37.8	195.13	7375.91
	D1-24	沟槽基坑人工回填 砂		100m3	0.378	19513.43	7376.08
7	0504020020 01	现浇混凝土路面		m2	126	162.87	20521.62
	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm		100m2	1.26	13019.88	16405.05
	D2-119	水泥混凝土路面 每增减1cm		100m2	6.3	653.46	4116.80
8	MH02052001	砖砌双页井		座	6	3186.45	19118.70
	C11-201	砖砌配线手孔 三号手孔(SK3)		个	6	3186.45	19118.70
9		挖运土方外弃	1. 智能环保车运输,不论土质类别(含湿土),不论施工方法,不论转运次数; 2. 运距1km,含挖、装、运、卸、填、摊平、压实、整理、排污等费用,含卸土场征用及办证费用、税费及机械进出场费等一切有关费用; 3. 含安全文明施工基淮费。	m3	131.22	82.14	10778.741
本页小计							76805.52

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第3页 共11页

标段:

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
	D1-59调	自卸汽车运土方 运距1km 内 有关机关批准每天允许通行时间小于8h[人工、机械*1.25];长沙市采用新型智能环保专用运输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建安2020[103]号)	有关机关批准每天允许通行时间小于8h[人工、机械*1.25];长沙市采用新型智能环保专用运输车运输的土方、石渣、淤泥工程(长住建安2020[103]号)	1000m3	0.13122	11804.65	1549.01	
	D1-60调	自卸汽车运土方 每增1km		1000m3	0.13122	50335.41	6605.01	
	bc001	卸土场		m3	131.22	20.00	2624.40	
10	MH010517001	交接箱混凝土基础		m3	0.576	783.54	451.32	
	C11-486	安装交接箱底座 砌筑		m3	0.576	783.55	451.32	
	1.1.1.2	措施项目					173.22	
	1.1.1.2.1	总价措施					173.22	
11	011707002001	夜间施工增加费		项	1			
12	011707007001	已完工程及设备保护费		项	1			
13	01B001001	压缩工期措施增加费(招标投标)		项	1			
14	01B002001	工程定位复测费		项	1			
15	01B003001	专业工程中的有关措施项目费		项	1			
16	补CS001	冬季施工增加费		项	1	173.22	173.22	
	1.1.1.3	其它项目						
		本页小计					624.54	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块 标段: 第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
	1.1.1.3.1	暂列金额						
17	1	不可预见费		项	1			
18	2	检验试验费		项	1			
	1.1.1.3.2	专业工程暂估价						
19	1	专业工程暂估价		项	1			
	1.1.1.3.4	计日工						
20	1	计日工(人工)		项	1			
21	2	计日工(材料)		项	1			
22	3	计日工(机械)		项	1			
	1.1.1.3.5	总承包服务费						
23	1	发包人发包专业工程服务费		项	1			
24	2	发包人提供材料保管费		项	1			
	1.1.1.3.6	提前竣工措施增加费						
25	1	提前竣工措施增加费		项	1			
	1.1.2	安装						
	1.1.2.1	分部分项						
本页小计							307961.74	307469.79



E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第5页 共11页

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中暂估价
						综合单价	合价	
	1.1.2.1.1	安装部分					307469.79	
26	0311030080 01	管道光缆288芯		m	504	39.29	19802.16	
	C11-395	人工敷设管道光缆 288芯 以下		1000m	0.504	39292.47	19803.40	
27	0311030080 01	管道光缆144芯		m	504	19.38	9767.52	
	C11-394	人工敷设管道光缆 144芯 以下		1000m	0.504	19378.12	9766.57	
28	0311030080 01	管道光缆96芯		m	788	14.42	11362.96	
	C11-393	人工敷设管道光缆 96芯 以下		1000m	0.788	14418.77	11361.99	
29	0311030080 01	管道光缆60芯		m	1040	11.82	12292.80	
	C11-393	人工敷设管道光缆 96芯 以下		1000m	1.04	11820.37	12293.18	
30	0311030080 01	管道光缆48芯		m	1828	10.34	18901.52	
	C11-392	人工敷设管道光缆 48芯 以下		1000m	1.828	10344.38	18909.53	
31	0311030080 02	管道光缆24芯		m	2520	8.62	21722.40	
	C11-391	人工敷设管道光缆 24芯 以下		1000m	2.52	8618.42	21718.42	
32	0311030080 03	管道光缆12芯		m	1716	7.21	12372.36	
	C11-390	人工敷设管道光缆 12芯 以下		1000m	1.716	7214.24	12379.64	
			本页小计				106221.72	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
33	0311030080 03	管道光缆4芯		m	804	6.03	4848.12	其中暂估价
34	C11-390 0311030100 01	人工敷设管道光缆 12芯以下 光缆接续4芯以下		1000m	0.804	6026.69	4845.46	
35	C11-521 0311030100 01	束状光缆接续(熔接法) 4芯以下 光缆接续12芯以下		头	14	246.61	3452.54	
36	C11-522 0311030100 02	束状光缆接续(熔接法) 12芯以下 光缆接续24芯以下		头	18	517.86	9321.48	
37	C11-523 0311030100 02	束状光缆接续(熔接法) 24芯以下 光缆接续48芯以下		头	18	517.86	9321.48	
38	C11-525 0311030100 03	束状光缆接续(熔接法) 48芯以下 光缆接续60芯以下		头	32	735.45	23534.40	
39	C11-526 0311030100 03	束状光缆接续(熔接法) 60芯以下 光缆接续96芯以下		头	32	735.45	23534.40	
				头	30	1193.34	35800.20	
				头	30	1193.34	35800.20	
				头	16	1424.31	22788.96	
				头	16	1424.31	22788.96	
				头	12	1964.13	23569.56	
				头	12	1964.13	23569.56	
			本页小计				123315.26	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第7页 共11页

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
40	0311030100 03	光缆接续144芯以下		头	8	2278.08	18224.64	
	C11-532	束状光缆接续(熔接法) 144芯以下		头	8	2278.08	18224.64	
41	0311030100 03	光缆接续288芯以下		头	4	3130.23	12520.92	
	C11-534	束状光缆接续(熔接法) 288芯以下		头	4	3130.23	12520.92	
42	0806010120 01	安装引上管Φ100		根	4	194.42	777.68	
	C11-429	引上光(电)缆 安装引上 钢管(Φ50以下) 杆上		条	4	194.42	777.68	
43	0305020070 01	穿放引上288芯光缆		条	4	366.58	1466.32	
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上 光缆		条	4	366.58	1466.32	
44	0305020070 01	穿放引上144芯光缆		条	4	250.78	1003.12	
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上 光缆		条	4	250.78	1003.12	
45	0305020070 01	穿放引上96芯光缆		条	8	224.84	1798.72	
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上 光缆		条	8	224.84	1798.72	
46	0305020070 01	穿放引上60芯光缆		条	10	209.33	2093.30	
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上 光缆		条	10	209.33	2093.30	
				本页小计			37884.70	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	0305020070 01	穿放引上48芯光缆		条	18	203.81	3668.58
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆		条	18	203.81	3668.58
48	0305020070 01	穿放引上24芯光缆		条	20	197.02	3940.40
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆		条	20	197.02	3940.40
49	0305020070 01	穿放引上12芯光缆		条	11	192.12	2113.32
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆		条	11	192.12	2113.32
50	0305020070 01	穿放引上4芯光缆		条	9	185.03	1665.27
	C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆		条	9	185.03	1665.27
51	0311010140 01	利旧安装光缆交接箱		台	2	558.32	1116.64
	C11-489	安装室外落地式光缆交接箱 288芯以上		个	2	558.32	1116.64
52	0305020200 01	288芯光纤测试		链路	2	1139.85	2279.70
	C11-630	40km以下中继段光缆测试 288芯以下		中继段		3636.06	
	C11-572	用户光缆测试 288芯以下		段	2	1139.85	2279.70
53	0305020200 01	144芯光纤测试		链路	4	799.935	3199.72
	C11-624	40km以下中继段光缆测试 144芯以下		中继段		2628.85	
			本页小计				17983.63

标段:

第8页 共11页

E. 18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第9页 共11页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块


标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中暂估价
						综合单价	合价	
	C11-566	用户光缆测试 144芯以下		段	4	799.93	3199.72	
54	0305020200 01	96芯光纤测试		链路	6	702.05	4212.30	
	C11-621	40km以下中继段光缆测试 96芯以下		中继段		2292.77		
	C11-563	用户光缆测试 96芯以下		段	6	702.05	4212.30	
55	0305020200 01	60芯光纤测试		链路	8	544.65	4357.20	
	C11-618	40km以下中继段光缆测试 60芯以下		中继段		1744.13		
	C11-560	用户光缆测试 60芯以下		段	8	544.65	4357.20	
56	0305020200 01	48芯光纤测试		链路	15	460.91	6913.65	
	C11-559	用户光缆测试 48芯以下		段	15	460.91	6913.65	
57	0305020200 01	24芯光纤测试		链路	16	261.93	4190.88	
	C11-557	用户光缆测试 24芯以下		段	16	261.93	4190.88	
58	0305020200 01	12芯光纤测试		链路	9	186.84	1681.56	
	C11-556	用户光缆测试 12芯以下		段	9	186.84	1681.56	
59	0305020200 01	4芯光纤测试		链路	7	101.27	708.89	
	C11-555	用户光缆测试 4芯以下		段	7	101.27	708.89	
	1.1.2.2	措施项目						
	1.1.2.2.1	总价措施						
60	0313020020 01	夜间施工增加费		项	1			
本页小计							22064.48	

E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块 标段: 第10页 共11页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
61	031302006001	已完工程及设备保护费		项	1			
62	03B001001	压缩工期措施增加费(招标投标)		项	1			
63	03B002001	工程定位复测费		项	1			
64	03B003001	专业工程中的有关措施项目费		项	1			
65	补CS002	冬雨季施工增加费		项	1	491.95	491.95	
	1.1.2.3	其它项目						
	1.1.2.3.1	暂列金额						
66	1	不可预见费		项	1			
67	2	检验试验费		项	1			
	1.1.2.3.2	专业工程暂估价						
68	1	专业工程暂估价		项	1			
	1.1.2.3.4	计日工						
69	1	计日工(人工)		项	1			
70	2	计日工(材料)		项	1			
71	3	计日工(机械)		项	1			
	1.1.2.3.5	总承包服务费						
本页小计							491.95	



E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

第111页 共111页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
72	1	发给人发专业工程服务费		项	1			
73	2	发给人提供材料保管费		项	1			
	1.1.2.3.6	提前竣工措施增加费						
74	1	提前竣工措施增加费		项	1			
本页小计							416398.23	
合 计								

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分
标段: 第1页 共42页

清单编码	项目名称	锯缝		数量	单价(元)			数量	其他管理费	综合单价(元)	合价(元)
		项目名称	单位		合计(直接费)	人工费	材料费				
D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm	100m	5.4768	499.70	328.88	149.54	21.28	186.10	2%		2922.86
累计(元)				2736.76	1801.21	819.00	116.55	186.10			2922.86
材料费合计											
材料,名称、规格、型号											
锯缝机锯片 Φ500		片	2.410					230.09		554.52	暂估单价
水		t	57.506					4.39		252.45	暂估单价
其他材料费		元	12.104					1.00		12.10	暂估单价
		元								819.00	暂估合价



注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

第2页 共42页

标段:

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	拆除路面25CM		单价(元)			数量	145.64	综合单价(元)		合价(元)
			项目名称	单位	数量	合计(直接费)	人工费			材料费	机械费	
041001001001		拆除混凝土路面层 厚15cm内	100m 2		2721.23	2137.5	17.82	565.91	0.00	2%	0%	9.26
D10-5		拆除混凝土路面层 风镐拆除 每增1cm	100m 2		226.66	177.75	1.94	46.97	0.00			0.00
D10-6		拆除混凝土路面层 多锤头破 碎机破碎路面 路面厚度25cm	100m 2	1.4564	866.89	26.6	0.09	840.20	85.85			1348.39
D10-9		累计(元)			1262.54	38.74	0.13	1223.67	85.85			1348.39
材料、名称、规格、型号												
材料费合计												
材料明细表	水		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
			t	0.029	4.39	0.13						
			元		43	0.13						

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第3页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·部分分项·管道部分

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	土方开挖				数量	单价(元)			其他管理费	综合单价(元)	合价(元)	
			项目名称	单位	数量	合计(直接费)		人工费	材料费	机械费				
D2-1		人工开挖 普通土	100m ²			2870	2870				2%	19.09		
D1-4		人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m ³	0.25443		4255.88	4255.88					0.00		
D1-43		挖土装车 普通土	1000m ³	0.059367		7292.25	2311.88	4980.37				1156.46		
累计(元)						1515.74	1220.07	295.67				462.36		
材料、名称、规格、型号											数量	单价	暂估单价	暂估合价
材料费合计											元			



注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分 标段: 第4页 共42页

清单编码	B04120400001	项目名称	混凝土包封		数量	单价(元)			数量	40.74	综合单价(元)		616.45
			消耗量标准编号	项目描述		单位	数量	人工费			材料费	机械费	
D3-3		现浇混凝土工程 混凝土基础	10m3	4.074	5772.01	618.75	5141.07	12.19	1599.05	2%			25114.21
		累计(元)			23515.17	2520.79	20944.72	49.66	1599.05				25114.21
材料费合计													
材料,名称、规格、型号													
水													
其他材料费													
材料费合计													
合价													
暂估单价													
单价													
数量													
单位													
t													
15.318													
4.39													
元													
331.770													
1.00													
元													
20944.72													

注:1.本表用于编制招标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分

标段: 第5页 共42页

清单编码	项目编码	项目名称	配管4孔110管		数量	单价(元)			数量	综合单价(元)	252	其他管理费	利润	合计(元)
			单位	数量		人工费	材料费	机械费						
C11-12		敷设塑料管道 4孔(2×2)	100m	2.52	7063.76	638.03	6387.04	38.69	1210.46	6.8%	2%	0%		19011.13
		累计(元)			17800.68	1607.84	16095.34	97.50	1210.46					19011.13
材料,名称、规格、型号														
铁砂布 0#-2#			张	4.032					0.83		3.35			
钢锯条 312×10			根	7.56					0.80		6.05			
其他材料费			元	0.282					1.00		0.28			
CPVC110			m	1018.08					15.80		16085.66			
材料费合计			元								16095.34			

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

第6页 共42页

标段:

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	回填砂		单价(元)				数量	管理 费	其他管理费	综合单价(元)	合价(元)
			项目名称	单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费					
010103001001													
DI-24		沟槽基坑人工回填砂	100m ³	0.378	18271.00		18271.00		469.64	2%		37.8	195.13
累计(元)					6906.44		6906.44		469.64				7376.08
材料明细表													
天然中粗砂													
材料费合计													
材料,名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
			m ³	37.800	182.71	6906.44							
			元			6906.44							

注:1. 本表用于编制招投综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第7页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·部分分项·管道部分

清单编码	项目名称	项目单位	单价(元)				数量	m2	数量	综合单价(元)		162.87
			合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				管理费	其他管理费	
消耗量标准 编号	项目名称	单位	数量									
D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm	100m ²	1.26	12190.90	781.25	11383.49	26.16	1044.51	6.8%	2%	0%	16405.05
D2-119	水泥混凝土路面 每增减1cm	100m ²	6.3	611.85	39.13	571.41	1.31	262.14				4116.80
累计(元)				19215.19	1230.90	17943.08	41.21	1306.65				20521.85
材料、名称、规格、型号												
圆钉			数量	0.252	单价	6.50	合价	1.64				
套筒铁件			数量	10.288	单价	7.43	合价	76.44				
板方材			数量	0.094	单价	1637.17	合价	153.89				
水			数量	11.372	单价	4.39	合价	49.92				
其他材料费			数量	279.795	单价	0.00	合价	279.80				
材料费合计			数量		单价		合价	17943.08				

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分
标段: 第8页 共42页

清单编码	项目名称	砖砌双页井		数量	单价(元)	座	数量	综合单价(元)	
		消耗量标准编号	项目名称					单位	数量
MH02052001	砖砌双页井							6	3186.45
C11-201	砖砌配线手孔 三号手孔(SK3)			6	2983.57		6.8%	2%	19118.70
	累计(元)				17901.42		1217.28		19118.70
					4453.08		1217.28		19118.70
材料明细表									
	材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	拉力环 Φ16×300	个	12.12	3.36	40.72				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.14	510.00	581.40				
	天然粗砂	t	6.84	172.83	1182.16				
	碎石 5mm-32mm	m ³	2.292	190.82	437.36				
	标准砖 240×115×53	千块	3.6	579.15	2084.94				
	板方材 三等	m ³	0.18	1504.42	270.80				
	电缆托架 60cm	根	24.24	32.98	799.44				
	电缆托架穿钉 M16	根	48.48	2.66	128.96				
	其他材料费	元	165.774	1.00	165.77				
	1200*800*50mm球墨铸铁井盖	套	6.06	1280.00	7756.80				
	材料费合计	元			13448.34				

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分
标段: 第9页 共42页

清单编码	项目名称	挖运土方外弃		单价(元)				数量	其他管理费	131.22	综合单价(元)	
		单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				管理费	利润
D1-59调	自卸汽车运土方 运距1km内 ~ 有关机关批准每天允许通行 时间小于8h[人工、机械 *1.25];长沙市采用新型智能 环保专用运输车运输的土方、 石渣、淤泥工程(长住建发 080051-001B)	1000 m3	0.13122	11053.04		53.47	10999.57	98.63	2%		0%	82.14
D1-60调	自卸汽车运土方 每增1km	1000 m3	0.13122	47130.53			47130.53	420.54				6605.01
bc001	卸土场	m3	131.22	20								2624.40
累计(元)				10259.25		7.02	7627.83	519.17				10778.42
材料、名称、规格、型号												
水		t	1.575					4.89		6.91		
其他材料费		元	0.104					1.00		0.10		
材料费合计		元						4.89		7.02		

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第10页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·市政·分部分项·管道部分

清单编码	项目名称	交接箱混凝土基础		单价(元)		数量	m3	数量	综合单价(元)	783.54
		单位	数量	人工费	材料费					
MH010517001	项目名称									
消耗量标准 编号	项目名称			合计(直接费)				管理费	2%	0%
C11-486	安装交接箱底座 砌筑	m3	0.576	733.66	397.57			28.74		451.32
	累计(元)			422.59	229.00			28.74		451.32
材料明细表										
	材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	地脚螺丝带帽带垫 M12×100	副	2.327	1.04	2.42					
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9.792	0.51	4.99					
	天然粗砂	t	0.054	172.83	9.33					
	卵石 5mm-32mm	m3	0.058	211.92	12.29					
	标准砖 240×115×53	千块	0.305	579.15	176.64					
	水泥方砖 390×190×190	块	1.164	1.54	1.79					
	板方材 三等	m3	0.006	1504.42	9.03					
	电缆托架穿钉 M16	根	2.327	2.66	6.19					
	其他材料费	元	6.670	1.00	6.67					
	材料费合计	元			229.00					

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分
标段: 第11页 共42页

清单编码	项目名称	管道光缆288芯		数量	单价(元)			m	数量	504	综合单价(元)		39.29
		消耗量标准 编号	项目名称		单位	合计(直接费)	人工费				材料费	机械费	
C11-395	人工敷设管道光缆 288芯以下	1000		0.504	37776.93	4712.5	32944.40	120.03	763.83	0%	0%	19803.40	
	累计(元)				19039.57	2375.10	16603.98	60.50	763.83			19803.40	
材料明细表													
	材料,名称、规格、型号			数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	自粘性橡胶带 20mm×5m			5.242	5.31	27.84							
	镀锌铁丝 Φ1.5			1.537	5.35	8.22							
	聚乙烯波纹管 dn25			13.457	2.93	39.43							
	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm			6.108	1.77	10.81							
	双绞线电缆托板 290mm			24.444	4.75	116.11							
	其他材料费			6.072	1.00	6.07							
	288芯光缆			511.560	32.05	16395.50							
	材料费合计					16603.98							



注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分 标段: 第12页 共42页

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	管道光缆144芯		数量	单价(元)			数量	504	综合单价(元)		暂估合价
			项目名称	单位		合计(直接费)	人工费	材料费			机械费	管理费	
C11-394		人工敷设管道光缆 144芯以下	1000	m	0.504	17984.39	4333.75	13547.75	102.89	702.44	32.16%	0%	9766.57
		累计(元)				9064.13	2184.21	6828.07	51.86	702.44			9766.57
材料明细表													
		材料,名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
		自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	5.242	5.31	27.84							
		镀锌铁丝 Φ1.5	kg	1.537	5.35	8.22							
		聚乙烯波纹管 dn25	m	13.457	2.93	39.43							
		光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	6.108	1.77	10.81							
		双绞电缆托板 290mm	只	24.444	4.75	116.11							
		其他材料费	元	6.072	1.00	6.07							
		144芯光缆	m	511.560	12.94	6619.59							
		材料费合计	元			6828.07							

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第13页 共42页

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	管道光缆96芯		单价(元)			数量	其他管理费	788	综合单价(元)	合价(元)
				数量	单位	合计(直接费)	人工费	材料费					
C11-393		人工敷设管道光缆 96芯以下	1000	0.788	13170.96	3880	9203.55	87.41	983.27	0%			11361.99
		累计(元)			10378.72	3057.44	7252.40	68.88	983.27				11361.99
材料明细表													
		材料,名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
		自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	8.195	5.31	43.52							
		镀锌铁丝 Φ1.5	kg	2.403	5.35	12.86							
		聚乙烯波纹管 dn25	m	21.040	2.93	61.65							
		光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	9.551	1.77	16.91							
		双绞线托板 290mm	只	38.218	4.75	181.54							
		其他材料费	元	9.494	1.00	9.49							
		96芯光缆	m	799.820	8.66	6926.44							
		材料费合计	元			7252.40							

注:1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
 标段: 第14页 共42页

清单编号	项目编码	项目名称	管道光缆60芯		单价(元)			数量	管理费率	其他管理费	综合单价(元)	
			单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费				机械费	利润率
C11-393	人工敷设管道光缆 96芯以下	1000	1.04	10572.56	3880	6605.15	87.41	1297.72	32.16%	0%	1040	11.82
累计(元)				10995.46	4035.20	6869.36	90.91	1297.72				12293.18
材料明细表												
材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	10.816	5.31	57.43						
镀锌铁丝 Φ1.5			kg	3.172	5.35	16.97						
聚乙烯波纹管 dn25			m	27.768	2.93	81.36						
光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm			块	12.605	1.77	22.31						
双绞电缆托板 290mm			只	50.440	4.75	239.59						
其他材料费			元	12.530	1.00	12.53						
60芯光缆			m	1055.60	6.10	6439.16						
材料费合计			元			6869.36						

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段： 第15页 共42页

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

清单编码	项目名称	管道光缆48芯	计量单位	m	数量	1828	综合单价(元)	10.34
消耗量标准 编号	项目名称	单位	数量	单价(元)		其他管理费	利润	合价(元)
C11-392	人工敷设管道光缆 48芯以下	1000	1.828	合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	管理费
				9228.03	3471.25	5681.50	75.28	32.16%
				16868.84	6345.45	10385.78	137.61	2040.69
	累计(元)							2040.69
								18909.53
								18909.53

材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	19.011	5.31	100.95		
镀锌铁丝 Φ1.5	kg	5.575	5.35	29.83		
聚乙烯波纹管 dn25	m	48.808	2.93	143.01		
光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	22.155	1.77	39.21		
双绞线缆托板 290mm	只	88.658	4.75	421.13		
其他材料费	元	22.024	1.00	22.02		
48芯光缆	m	1855.420	5.19	9629.63		
材料费合计	元			10385.78		



注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第16页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	管道光缆24芯		单价(元)				数量	2520	综合单价(元)	8.62
				单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费	机械费				
C11-391		人工敷设管道光缆 24芯以下	1000	2.52	7641.16	3038.75	4544.70	57.71	2462.70	32.16%	0%	0%	21718.42
		累计(元)			19255.72	7657.65	11452.64	145.43	2462.70				21718.42
材料、名称、规格、型号													
		自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	26.208					5.31			139.16	
		镀锌铁丝 Φ1.5	kg	7.686					5.35			41.12	
		聚乙烯波纹管 dn25	m	67.284					2.93			197.14	
		光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	30.542					1.77			54.06	
		双绞电缆托板 290mm	只	122.220					4.75			580.55	
		其他材料费	元	30.361					1.00			30.36	
		24芯光缆	m	2557.80					4.07			10410.25	
		材料费合计	元									11452.64	

注:1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

标段:

第17页 共42页

清单编码	项目名称	管道光缆12芯		单价(元)		数量	1716	综合单价(元)		7.21	
		单位	数量	合计(直接费)	人工费			材料费	机械费		管理费
C11-390	人工敷设管道光缆 12芯以下	1000	1.716	6376.47	2605	48.92	0%	32.16%	0%	12379.64	
	累计(元)			10942.02	4470.18	83.95		1437.61		12379.64	
材料,名称、规格、型号											
	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	17.846			17.846	94.76	5.31		暂估单价	暂估合价
	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	5.234			5.234	28.00	5.35			
	聚乙烯波纹管 dn25	m	45.817			45.817	134.24	2.93			
	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	20.798			20.798	36.81	1.77			
	双绞电缆托板 290mm	只	83.226			83.226	395.32	4.76			
	其他材料费	元	20.674			20.674	20.67	1.00			
	12芯光缆	m	1741.740			1741.740	5678.07	3.26			
	材料费合计	元					6387.90				

注:1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分

标段: 第18页 共42页

清单编码	031103008003	项目名称	管道光缆4芯		数量	单位	单价(元)			数量	804	综合单价(元)	6.03
			合计(直接费)	人工费			材料费	机械费	管理费				
消耗量标准 编号		项目名称	数量	单位	1000	0.804	5188.92	2605	2535.00	48.92	673.57	0%	4845.46
C11-390		人工敷设管道光缆 12芯以下					4171.89	2094.42	2038.14	39.33	673.57		4845.46
		累计(元)											
材料明细表													
		材料,名称、规格、型号	数量	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
		自粘性橡胶带 20mm×5m	8.362	卷	8.362	5.31	44.40						
		镀锌铁丝 Φ1.5	2.452	kg	2.452	5.35	13.12						
		聚乙烯波纹管 dn25	21.467	m	21.467	2.93	62.90						
		光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	9.744	块	9.744	1.77	17.25						
		双绞电缆托板 290mm	38.994	只	38.994	4.75	185.22						
		其他材料费	9.687	元	9.687	1.00	9.69						
		4芯光缆	816.060	m	816.060	2.09	1705.57						
		材料费合计					2038.14						

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分

标段: 第19页 共42页

清单编码	项目名称	光缆接续4芯以下				数量	单价(元)	头	数量	14	综合单价(元)	
		单位	合计(直接费)	人工费	材料费						管理费	其他管理费
消耗量标准 编号	项目名称											合价(元)
C11-521	束状光缆接续(熔接法) 4芯 以下	头	228.28	57	89.42	14	81.86	256.62	0%	0%		246.61
	累计(元)		3195.92	798.00	1251.88		1146.04	256.62				3452.54
												3452.54
	材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	数量	单价	数量	单价	暂估单价	暂估合价		
材料明细表	12芯光缆接头盒(含接续器材)	套	14.14	88.54	14.14	1251.88						
	材料费合计	元				1251.88						

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第20页 共42页

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	光缆接续12芯以下			头	数量	综合单价(元)		18	其他管理费	利润	合价(元)
				单位	数量	单价(元)			管理费	综合单价(元)				
C11-522		束状光缆接续(熔接法)	12	头	18	454.62	196.65	89.42	168.55	1138.32	0%	0%	9321.48	
		累计(元)				8183.16	3539.70	1609.56	3033.90	1138.32			9321.48	
材料费合计														
		材料,名称、规格、型号		单位	数量	单价	暂估单价	暂估合价	暂估单价	暂估合价				
材料明细表		12芯光缆接头盒(含接续器材)		套	18.18	88.54		1609.57		1609.56				
				元				1609.56						

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分
标段: 第21页 共42页

清单编号	项目名称	光缆接续24芯以下				数量	单位	单价(元)			头	数量	综合单价(元)		735.45
		消耗量标准 编号	项目名称	合计(直接费)	人工费			材料费	机械费	管理费			其他管理费	利润	
C11-523	束状光缆接续(熔接法) 24芯以下		24	头	32			630.47	326.44	89.42	214.61	3359.36	0%	0%	23534.40
	累计(元)							20175.04	10446.08	2861.44	6867.52	3359.36			23534.40
	材料名称、规格、型号														
	材料明细表														
	24芯光缆接头盒(含接续器材)	套	32.32	2861.45	88.54	2861.45	2861.44	2861.44							
	材料费合计	元													

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
 标段: 第22页 共42页

清单编码	031103010002 项目名称		数量	单价(元)		头	数量	其他管理费	综合单价(元)	1193.34			
	项目名称			材料费							管理费	利润	合价(元)
	单位			合计(直接费)	人工费								
消耗量标准 编号	束状光缆接续(熔接法)		48		1012.47	342.75	32.16%	0%					
C11-525	芯以下		30		562.42	107.30	5426.10	0%		35800.20			
	累计(元)				30374.10	10282.50	5426.10			35800.20			
材料、名称、规格、型号													
	48芯光缆接头盒(含接续器材)								3219.13				
材料明细表							106.24						
	材料费合计								3219.00				

注:1. 本表用于编制招投综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第23页 共42页

清单编码	项目名称	数量	单价(元)			头	数量	综合单价(元)					
			合计(直接费)	人工费	材料费			机械费	管理费	其他管理费	利润	合价(元)	
消耗量标准编号	项目名称	单位											
C11-526	束状光缆接续(熔接法) 60芯以下	头	1209.29	668.61	134.13	406.55	3440.32	32.16%	0%	0%			1424.31
	累计(元)		19348.64	10697.76	2146.08	6504.80	3440.32						22788.96
													22788.96
	材料、名称、规格、型号												
材料明细表	60芯光缆接头盒(含接续器材)		数量	16.16	单位	套	单价	1327.80	合价	2146.08	暂估单价		暂估合价
	材料费合计									2146.08			

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

 工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分
 标段: 第24页 共42页

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	项目描述	光电缆接续96芯以下				数量	综合单价(元)			暂估单价(元)	暂估合价	
				单位	合计(直接费)	人工费	材料费		机械费	管理费	其他管理费			利润
				头	1661.83	939.99	134.13		587.71	32.16%	0%			0%
C11-529		束状光缆接续(熔接法) 96芯以下		12		11279.88	1609.56	3627.60					1964.13	
		累计(元)			19941.96		1609.56	3627.60					23569.56	
材料费合计														
		材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	暂估单价	暂估合价						
		96芯光缆接头盒(含接续器材)		套	12.12	132.80	1609.56							
				元			1609.56							

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第25页 共42页

清单编号	项目名称	光电缆接续144芯以下			头	数量	单价(元)			其他管理费	综合单价(元)	合价(元)
		单位	数量	合计(直接费)			人工费	材料费	机械费			
C11-532	束状光缆接续(熔接法) 144芯以下	头	8	1936.57	1061.91	160.96	713.70	2732.08	0%	0%	2278.08	
	累计(元)			15492.56	8495.28	1287.68	5709.60	2732.08				18224.64
	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	数量	单价	数量	单价	暂估单价	暂估合价		
材料明细表	144芯光缆接头盒(含接续器材)	套	8.08	159.36	8.08	159.36			1287.65			
	材料费合计	元							1287.68			



注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第26页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	光缆接续288芯以下		单价(元)			数量	头	综合单价(元)	3130.23			
			项目名称	数量	合计(直接费)	人工费	材料费					管理费	其他管理费	利润
			单位	头	2725.48	1258.56	232.49					32.16%		
C11-534		束状光缆接续(熔接法) 288芯以下	4	10901.92	5034.24	929.96	1619.00	4937.72	0%	0%	12520.92			
		累计(元)					1619.00				12520.92			
		材料,名称、规格、型号												
		288芯光缆接头盒(含接续器材)												
		材料费合计												
										暂估单价	暂估单价			
										929.97	929.97			
										929.96	929.96			

注:1. 本表用于编制招投综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分 标段: 第27页 共42页

清单编码	项目名称	安装引上管Φ100		数量	单位	单价(元)			根	数量	综合单价(元)	
		合计(直接费)	人工费			材料费	机械费	管理费			其他管理费	
消耗量标准 编号	项目名称		数量	单位						管理费	其他管理费	利润
C11-429	引上光(电)缆 安装引上钢管 (Φ50以下) 杆上	178.34	4	条	50	128.34			64.32	32.16%	0%	0%
	累计(元)	713.36			200.00	513.36			64.32			
材料明细表	材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	综合单价	暂估单价	暂估合价					
	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	4.8	5.35	25.68							
	100引上钢管	根	4.04	120.71	487.67							
	材料费合计	元			513.36							

注:1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第28页 共42页

清单编码	030502007001	项目名称	穿放引上288芯光缆		计量单位	条	数量	综合单价(元)		4	其他管理费	综合单价(元)	366.58
			消耗量标准 编号	项目名称				数量	单位				
C11-431		引上光(电)缆 穿放引上光缆		条			4	324.77	130	194.77		167.24	1466.32
		累计(元)						1299.08	520.00	779.08		167.24	1466.32
材料费合计													
		镀锌铁丝 Φ1.5			kg		0.4				5.35	2.14	
		其他材料费			元		0.064				1.00	0.06	
		288芯光缆			m		24.24				32.05	776.89	
					元						779.08		

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分 标段: 第29页 共42页

清单编码	030502007001	项目名称	穿放引上144芯光缆		计量单位	条	数量	综合单价(元)		250.78				
			项目名称	数量				单位	单价(元)		其他管理费	利润	合计(元)	
消耗量标准编号		引上光(电)缆 穿放引上光缆	单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费	机械费	管理费	其他管理费	数量	管理费率	暂估单价(元)	暂估合价
C11-431		引上光(电)缆 穿放引上光缆	条	4	208.97	130	78.97		32.16%	0%	167.24		0%	1003.12
		累计(元)			835.88	520.00	315.88		167.24		167.24			1003.12
材料费合计														
材料,名称、规格、型号			单位	数量	单价	暂估单价	暂估合价							
镀锌铁丝 Φ1.5			kg	0.4	5.35	2.14								
其他材料费			元	0.064	1.00	0.06								
144芯光缆			m	24.24	12.94	313.67								
			元		315.88									

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第30页 共42页

清单编码	项目编码	项目名称	穿放引上96芯光缆		计量单位			条	数量	其他管理费	8	综合单价(元)	224.84
			单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费						
C11-431	引上光(电)缆	穿放引上光缆	条	8	183.03	130	53.03		334.48	0%	0%		1798.72
累计(元)					1464.24	1040.00	424.24		334.48				1798.72
材料名称、规格、型号													
镀锌铁丝 $\phi 1.5$			kg	0.8					5.35			4.28	
其他材料费			元	0.128					1.00			0.13	
96芯光缆			m	48.48					8.66			419.84	
材料费合计			元									424.24	

注: 1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

标段: 第31页 共42页

清单编码	项目名称	项目名称	穿放引上60芯光缆		数量	单位	单价(元)			条	数量	综合单价(元)		209.33
			合计(直接费)	人工费			材料费	机械费	管理费			其他管理费	利润	
C11-431	引上光(电)缆 穿放引上光缆		167.52	130	10	条	37.52				418.10	0%		2093.30
	累计(元)		1675.20	1300.00			375.20				418.10			2093.30
		材料,名称、规格、型号												
		镀锌铁丝 Φ1.5			1.0	kg					5.35	5.35		
		其他材料费			0.160	元					0.16	0.16		
		60芯光缆			60.60	m					369.66	369.66		
		材料费合计				元					375.20	375.20		

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第32页 共42页

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	穿放引上48芯光缆				综合单价(元)	18	综合单价(元)	203.81
			项下名称		单位	数量				
			项下名称	项下名称	单位	数量				
C11-431		引上光(电)缆 穿放引上光缆			条	18				
		合计(直接费)	162.00	130						
		合计(直接费)	2916.00	2340.00						
		累计(元)								
			材料费合计							
			材料费合计							
			材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
			镀锌铁丝 Φ1.5	kg	1.8	5.35	9.63			
			其他材料费	元	0.288	1.00	0.29			
			48芯光缆	m	109.08	5.19	566.13			
			材料费合计				576.00			


注:1.本表用于编制招投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	穿放引上24芯光缆		单价(元)			条	数量	管理费	其他管理费	20	综合单价(元)	合价(元)
				单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费							
C11-431		引上光(电)缆	穿放引上光缆	条	20	155.21	130	25.21		836.20	32.16%	0%			3940.40
累计(元)						3104.20	2600.00	504.20		836.20					3940.40
材料费合计															
材料,名称、规格、型号															
				镀锌铁丝	Φ1.5			kg	2.0	5.35			10.70		
材料明细表				其他材料费				元	0.320	1.00			0.32		
				24芯光缆				m	121.20	4.07			493.28		
				材料费合计				元					504.20		



注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第34页 共42页

清单编码	030502007001	项目名称	穿放引上12芯光缆		数量	单位	单价(元)			条	数量	11	综合单价(元)	192.12
			合计(直接费)	人工费			材料费	管理费	其他管理费					
消耗量标准 编号		项目名称												
C11-431		引上光(电)缆 穿放引上光缆	150.31	130	20.31	459.91					0%		2113.32	
		累计(元)	1653.41	1430.00	223.41	459.91							2113.32	
		材料、名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
		镀锌铁丝 Φ1.5	kg	1.1	5.35	5.89								
		其他材料费	元	0.176	1.00	0.18								
		12芯光缆	m	66.66	3.26	217.31								
		材料费合计	元			223.41								

注:1.本表用于编制招投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分

标段: 第35页 共42页

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	穿放引上4芯光缆		单价(元)			数量	条	管理费	其他管理费	综合单价(元)	185.03
				单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费						
C11-431		引上光(电)缆	穿放引上光缆	条	9	143.22	130	13.22			32.16%	0%		1665.27
			累计(元)			1288.98	1170.00	118.98			376.29			1665.27
材料费合计														
		材料、名称、规格、型号												
		镀锌铁丝 Φ1.5			kg	0.9				5.35		4.82		
		其他材料费			元	0.144				1.00		0.14		
		4芯光缆			m	54.54				2.09		113.99		
		材料费合计			元							1187.98		

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第36页 共42页

清单编码	031101014001	项目名称	利旧安装光缆交接箱		单价(元)		数量	台	数量	2		综合单价(元)	558.32
			消耗量标准 编号	项目描述	合计(直接费)	人工费				材料费	机械费		
C11-489		安装室外落地式光缆交接箱 288芯以上	个	2	497.48	189.18	166.10	142.20	121.68	32.16%	0%	0%	1116.64
累计(元)					994.96	378.36	332.20	284.40	121.68				1116.64
材料费合计													
材料, 名称、规格、型号													
软铜绞线 TJR-1.33/7mm ²			单位	数量	单价	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
			m	6.4	49.56			317.18					
铜接线端子 DT-10mm ²			个	4.04	1.32			5.33					
其他材料费			元	9.676	1.00			9.68					
			元					332.20					

注: 1. 本表用于编制招标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3. 其他管理费率的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。



E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第37页 共42页

清单编码	项目名称	288芯光纤测试		单价(元)			链路	数量	综合单价(元)									
		消耗量标准 编号	项目名称	单位	数量	合计(直接费)			人工费	材料费	管理费	其他管理费	利润	合价(元)				
C11-630	40km以下中继段光缆测试 288芯以下		中继段		3158.79	1484.05	1674.74	32.16%	0%									
C11-572	用户光缆测试 288芯以下		段	2	901.21	742.03	159.18											2279.70
	累计(元)				1802.42	1484.06	318.36											2279.70
材料,名称、规格、型号											单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
材料费合计											元							

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第38页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分

清单编号	消耗量标准 编号	项目名称	单位	数量	144芯光纤测试			链路	数量	其他管理费	综合单价(元)	合价(元)
					项目名称	单位	数量					
C11-624		40km以下中继段光缆测试 144芯以下	中继段		2298.30	1027.82		1270.48	0.00	0%		0.00
C11-566		用户光缆测试 144芯以下	段	4	634.66	513.91		120.75	661.08			3199.72
		累计(元)			2538.64	2055.64		483.00	661.08			3199.72
材料、名称、规格、型号												
材料费合计												
									单价	合价	暂估单价	暂估合价
									数量			
									单位			
									元			

注: 1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·部分分项·安装部分
标段: 第39页 共42页

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	96芯光纤测试		单价(元)			数量	链路	管理费率	其他管理费	综合单价(元)	
			项目名称	单位	数量	合计(直接费)	人工费					材料费	机械费
C11-621		40km以下中继段光缆测试 96芯以下	中继段	6	2001.85	904.59	1097.26	32.16%	0.00	0%	0%		702.05
C11-563		用户光缆测试 96芯以下	段	6	556.59	452.3	104.29		872.76				4212.30
		累计(元)			3339.54	2713.80	625.74		872.76				4212.30
材料、名称、规格、型号													
材料费合计													
							数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
								元					

注:1. 本表用于编制招标投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

标段: 第40页 共42页

工程名称: 雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分

清单编码	030502020001	项目名称	60芯光纤测试			数量	单价(元)			数量	综合单价(元)	544.65
			消耗量标准 编号	项目描述	单位		合计(直接费)	人工费	材料费			
C11-618		40km以下中继段光缆测试 60芯以下		中继段	段	8	1516.46	707.94		808.52	32.16%	0.00
C11-560		用户光缆测试 60芯以下		段	段	8	430.81	353.97	76.84	910.72	0%	4357.20
		累计(元)					3446.48	2831.76	614.72	910.72		4357.20
材料、名称、规格、型号												
材料费合计												

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

清单编码	030502020001	项目名称	48芯光纤测试			数量	单价(元)			数量	综合单价(元)	460.91
			消耗量标准 编号	项目描述	单位		合计(直接费)	人工费	材料费			
C11-559		用户光缆测试 48芯以下		段	段	15	364.78	298.91	65.87	1441.95	32.16%	6913.65
		累计(元)					5471.70	4483.65	988.05	1441.95	0%	6913.65
材料、名称、规格、型号												
材料费合计												

注:1. 本表用于编制招投标综合单价时, 招标文件提供了暂估单价的材料, 应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时, 其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第41页 共42页

清单编码	项目名称	24芯光纤测试		链路	数量	综合单价(元)	261.93
		项目名称	单位				
030502020001	用户光缆测试 24芯以下	段	16				
	累计(元)						
材料,名称、规格、型号							
材料费合计							

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

清单编码	项目名称	12芯光纤测试		链路	数量	综合单价(元)	186.84
		项目名称	单位				
030502020001	用户光缆测试 12芯以下	段	9				
	累计(元)						
材料,名称、规格、型号							
材料费合计							

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
 2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。
 3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.19 综合单价分析表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块·雅塘社区通信杆迁改工程A地块·安装·分部分项·安装部分 标段: 第42页 共42页

清单编码	消耗量标准 编号	项目名称	项目名称	4芯光纤测试		单价(元)				数量	链路	数量	其他管理费	综合单价(元)	暂估单价	暂估合价	
				单位	数量	合计(直接费)	人工费	材料费	机械费								管理费
C11-555		用户光缆测试 4芯以下	段	7	80.19	65.55		14.64	147.56	32.16%	0%	101.27					
		累计(元)			561.33	458.85		102.48	147.56								708.89
		材料、名称、规格、型号															
		材料费合计															
			单位	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价	数量	单价
			元														

注:1.本表用于编制招标投标综合单价时,招标文件提供了暂估单价的材料,应按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2.本表用于编制工程竣工结算时,其材料单价应按双方约定的(结算单价)填写。

3.其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E.20 总价措施项目清单计费表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块			665.17	
	1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块			665.17	
	1.1.1	市政			173.22	
	1.1.1.2	措施项目			173.22	
	1.1.1.2.1	总价措施			173.22	
1	011707002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定	1		
2	011707007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定	1		
3	01B001001	压缩工期措施增加费(招投标)	1:压缩工期在5%以内(含5%)者,不计算压缩工期 2:压缩工期在5%以上10%以内(含10%)者,乘系数1.05 3:压缩工期在15%以内(含15%)者,乘系数1.10 4:压缩工期在20%以内(含20%)者,乘系数1.15	0		
4	01B002001	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
5	01B003001	专业工程中的有关措施项目费	将各专业工程中的相关规定及招标文件规定或合同约定			
6	补CS001	冬季施工增加费		0.16	173.22	
	1.1.2	安装			491.95	
	1.1.2.2	措施项目			491.95	
	1.1.2.2.1	总价措施			491.95	
7	031302002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定	1		


E.20 总价措施项目清单计费表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段: 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
8	031302006001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定	1		
9	03B001001	压缩工期措施增加费(招标投标)	1:压缩工期在5%以内(含5%)者,不计 算压缩工期 2:压缩工期在5%以上10%以内(含10%) 者,乘系数1.05 3:压缩工期在15%以内(含15%)者,乘 系数1.10 4:压缩工期在20%以内(含20%)者,乘 系数1.15	0		
10	03B002001	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
11	03B003001	专业工程中的有关措施项目费	将各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
12	补CS002	冬季施工增加费		0.16		

注:施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 21 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施费	直接费		18222.34	按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中:	安全生产费	直接费		15540.46	

注:安装工程取费基数按人工费,其他工程取费基数按直接费(不含其他管理费的计费基数。详附录C说明)计算。

E.23 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E.26表
2.2	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	其他项目				类别为其他项目
6	优质工程增加费				明细详见E.29表
7	安全责任险、环境保护税		1.00	4346.20	明细详见E.29表
8	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
9	索赔签证				明细详见E.30表
10	其他项目费合计			4346.20	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24 暂列金额明细表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块			
1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块			
1.1.1	市政			
1.1.1.3	其它项目			
1.1.1.3.1	暂列金额			
1	不可预见费	项		
2	检验试验费	项		
1.1.2	安装			
1.1.2.3	其它项目			
1.1.2.3.1	暂列金额			
1	不可预见费	项		
2	检验试验费	项		
合 计				

注：1. 此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25 材料暂估单价及调整表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段： 第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额 ±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段： 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额	差额±	备注
1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块					
1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块					
1.1.1	市政					
1.1.1.3	其它项目					
1.1.1.3.2	专业工程暂估价					
1	专业工程暂估价	招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。				
1.1.2	安装					
1.1.2.3	其它项目					
1.1.2.3.2	专业工程暂估价					
1	专业工程暂估价	专业工程暂估价				
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第1页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	价格系数
人工							
1	H00013	人工费(安装)	元	134955.219	1.000	134955.22	1
2	H00014	人工费(市政)	元	6811.705	1.000	6811.71	1
主材							
3	WJJ170139.1	100引上钢管	根	4.04	120.710	487.67	
4	WJJ172515.2	CPVC110	m	1018.08	15.800	16085.66	
5	WJJ292508.1	60芯光缆	m	1116.20	6.100	6808.82	
6	WJJ292508.10	4芯光缆	m	870.600	2.090	1819.55	
7	WJJ292508.2	24芯光缆	m	2679.00	4.070	10903.53	
8	WJJ292508.23	288芯光缆	m	535.800	32.050	17172.39	
9	WJJ292508.3	12芯光缆	m	1808.400	3.260	5895.38	
10	WJJ292508.5	144芯光缆	m	535.800	12.940	6933.25	
11	WJJ292508.6	96芯光缆	m	848.300	8.660	7346.28	
12	WJJ292508.7	48芯光缆	m	1964.500	5.190	10195.76	
13	WJJ292515.1	12芯光缆接头盒(含接续器材)	套	32.32	88.535	2861.45	
14	WJJ292515.2	24芯光缆接头盒(含接续器材)	套	32.32	88.535	2861.45	
15	WJJ292515.3	60芯光缆接头盒(含接续器材)	套	16.16	132.802	2146.08	
16	WJJ292515.4	48芯光缆接头盒(含接续器材)	套	30.30	106.242	3219.13	
17	WJJ292515.5	96芯光缆接头盒(含接续器材)	套	12.12	132.802	1609.56	
18	WJJ292515.6	144芯光缆接头盒(含接续器材)	套	8.08	159.363	1287.65	
19	WJJ292515.7	288芯光缆接头盒(含接续器材)	套	4.04	230.190	929.97	
20	WJJ360101.1	1200*800*50mm球墨铸铁井盖	套	6.06	1280.000	7756.80	
所有材料(含配合比分解)							
21	02030400003	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	100.922	5.310	535.90	
22	03010500036	地脚螺丝带帽带垫	副	2.327	1.040	2.42	
23	03052300001	拉力环 Φ16×300	个	12.12	3.360	40.72	
24	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	4.032	0.830	3.35	
25	03130700004	钢锯条 312×10	根	7.56	0.800	6.05	
26	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	2.410	230.090	554.52	
27	03210100038	圆钉	kg	0.252	6.500	1.64	
28	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	37.996	5.350	203.28	
29	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	4.8	5.350	25.68	
30	03210900016	套筒铁件	kg	10.288	7.430	76.44	
31	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9.792	0.510	4.99	
32	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.14	510.000	581.40	
本 页 小 计						元	250123.70

E.40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第2页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	价格系数
33	04030100001	天然粗砂	t	6.894	172.830	1191.49	
34	04030200002	天然中粗砂	m3	37.800	182.710	6906.44	
35	04050100005	碎石 5mm-32mm	m3	2.292	190.820	437.36	
36	04050200002	卵石 5mm-32mm	m3	0.058	211.920	12.29	
37	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	3.905	579.150	2261.58	
38	04130100008	水泥方砖 390×190×190	块	1.164	1.540	1.79	
39	05030400002	板方材	m3	0.094	1637.170	153.89	
40	05030400004	板方材 三等	m3	0.186	1504.420	279.82	
41	17250300102	聚乙烯波纹管 dn25	m	259.098	2.930	759.16	
42	28010300017	软铜绞线 TJR-1.33/7mm ²	m	6.4	49.560	317.18	
43	29020100001	电缆托架 60cm	根	24.24	32.980	799.44	
44	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	4.04	1.320	5.33	
45	29250700005	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	117.611	1.770	208.17	
46	34110100002	水	t	85.800	4.390	376.66	
47	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	50.807	2.660	135.15	
48	37230100001	双线电缆托板 290mm	只	470.644	4.750	2235.56	
49	88010500001	其他材料费	元	924.433	1.000	924.43	
		商品砼(砂浆)					
50	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	41.351	496.860	20545.66	
51	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	32.130	541.010	17382.65	
		机械					
52	J10-2	汽油发电机组 功率(kW) 10	台班	40.480	209.480	8479.75	1
53	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.013	1511.970	19.66	1
54	J12-32	光纤熔接机	台班	78.90	200.920	15852.59	1
55	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗 容量(m3) 1 大	台班	0.129	2128.110	274.53	1
56	J1-71	多锤头破碎机 PS400	台班	0.100	11883.120	1188.31	1
57	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.4	711.020	284.41	1
58	J4-13B	智能渣土车 12.9t (按长住 建发(2020)103号文补充)	台班	5.910	1282.010	7576.68	1
59	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.151	533.340	80.53	1
60	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW)	台班	3.423	34.050	116.55	1
61	J6-20	混凝土振动器 平板式	台班	2.159	11.220	24.22	1
62	J6-21	混凝土振动器 插入式	台班	2.273	11.190	25.43	1
63	J6-22	混凝土振动器 附着式	台班	3.994	10.320	41.22	1
64	Y13-1	激光测距仪 量程:4- 1000m,精度:±1%	台班	3.882	14.460	56.13	1
65	Y13-2	手持式激光测距仪 量程: 0.2-200m,精度:±1.5%	台班	1.386	17.390	24.10	1
66	Y14-7	高稳定度光源 波长: 1310/1550nm	台班	43.66	35.310	1541.63	1
		本页小计	元			90519.79	

E. 40 人工、材料、机械汇总表

工程名称:雅塘社区通信杆迁改工程A地块

标段:

第3页 共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	价格系数
67	Y15-3	光时域反射仪 波长: 1310/1490/1550/1625nm±2 0nm	台班	206.672	102.590	21202.48	1
68	Y15-6	光功率计 量程:-75- 25dBm, 波长:750-1700nm	台班	43.66	56.170	2452.38	1
69	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距 离:5km	台班	36.656	4.220	154.69	1
70	Y37-3	地下管线探测仪 测量深度 :4.5m, 灵敏度:≤100 μ A, 1m处测试埋深误差: ±5cm	台班	1.008	72.810	73.39	1
71	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量 程:0-100%LEL, 分辨率: 0.01%LEL, 精度:±2%FS, 响 应时间:≤5s, 恢复时间: ≤15s, 重复性:±0.5%, 线 性误差:±1.0%, 不确定度 :0.01%	台班	18.665	13.050	243.58	1
72	Y42-5	有害气体检漏仪 量程:0- 1000ppm	台班	3.733	60.020	224.05	1
		本 页 小 计	元			24350.57	
		合 计	元			364994.06	

重点评审工程量清单表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块					142905.54
	1.1	雅塘社区通信杆迁改工程A地块					142905.54
	1.1.1	市政					41505.51
	1.1.1.1	分部分项					41505.51
	1.1.1.1.1	管道部分					41505.51
1	650112012001	锯缝		米	547.68	5.34	2924.61
2	030411001001	配管4孔110管		m	252	75.44	19010.88
3	MH02052001	砖砌双页井		座	6	3186.45	19118.70
4	MH010517001	交接箱混凝土基础		m3	0.576	783.54	451.32
	1.1.2	安装					101400.03
	1.1.2.1	分部分项					101400.03
	1.1.2.1.1	安装部分					101400.03
5	031103008001	管道光缆144芯		m	504	19.38	9767.52
6	031103008003	管道光缆12芯		m	1716	7.21	12372.36
7	031103010001	光缆接续4芯以下		头	14	246.61	3452.54
8	031103010001	光缆接续12芯以下		头	18	517.86	9321.48
9	031103010002	光缆接续24芯以下		头	32	735.45	23534.40
10	031103010003	光缆接续288芯以下		头	4	3130.23	12520.92
11	030502007001	穿放引上288芯光缆		条	4	369.01	1476.04
12	030502007001	穿放引上144芯光缆		条	4	250.78	1003.12
13	031101014001	利旧安装光缆交接箱		台	2	558.32	1116.64
14	030502020001	288芯光纤测试		链路	2	1139.85	2279.70
15	030502020001	144芯光纤测试		链路	4	799.93	3199.72
16	030502020001	96芯光纤测试		链路	6	702.05	4212.30
17	030502020001	60芯光纤测试		链路	8	544.65	4357.20
18	030502020001	48芯光纤测试		链路	15	460.91	6913.65
本页合计 (元)							137033.10

重点评审工程量清单表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030502020001	24芯光纤测试		链路	16	261.93	4190.88
20	030502020001	12芯光纤测试		链路	9	186.84	1681.56
本页合计（元）							5872.44
合 计（元）							142905.54



重点评审材料、设备单价表

工程名称：雅塘社区通信杆迁改工程A地块

工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	2.410	230.090	554.52
2	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.14	510.000	581.40
3	04030100001	天然粗砂	t	6.894	172.830	1191.49
4	04030200002	天然中粗砂	m ³	37.800	182.710	6906.44
5	04050100005	碎石 5mm-32mm	m ³	2.292	190.820	437.36
6	04050200002	卵石 5mm-32mm	m ³	0.058	211.920	12.29
7	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	3.905	579.150	2261.58
8	05030400002	板方材	m ³	0.094	1637.170	153.89
9	05030400004	板方材 三等	m ³	0.186	1504.420	279.82
10	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	41.351	496.860	20545.66
11	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	32.130	541.010	17382.65
12	WJJ292515.3	60芯光缆接头盒(含接续器材)	套	16.16	132.802	2146.08
13	WJJ292515	144芯光缆接头盒(含接续器材)	套	8.08	159.363	1287.65
14	WJJ292515	288芯光缆接头盒(含接续器材)	套	4.04	230.190	929.97
15	WJJ360101.1	1200*800*50mm球墨铸铁井盖	套	6.06	1280.000	7756.80
本页合计(元)						62427.60
合 计(元)						62427.60

预算员：

编制时间：